

(表 紙)

標準業務内訳書												
施工箇所 大洲市長浜甲576												
修繕名 長浜高校水族館空調設備の製造												
設計金額 (うち消費税及び地方消費税相当額)												
標準修繕期間 4 月												
愛媛県立長浜高等学校												

(総括表)

業務名 長浜高校水族館空調設備の製造					
区 分		摘 要	数 量	金 額 (円)	備 考
A	共 通 仮 設 費		一式		
B	直 接 工 事 費		一式		
C	現 場 管 理 費		一式		
D	一 般 管 理 費		一式		
	設 計 価 格 計				
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 額 相 当				
	設 計 金 額				

(NO. 1)

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-1	仮設費						
a	養生・清掃・片付け		1.00	式			
b	資材搬入費		1.00	式			
c	廃棄物処理		1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-2	撤去						
a	既設機器撤去	室内機5台 室外機1台	1.00	式			
b	冷媒改修破壊		1.00	式			
c	既設配管撤去		1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-3	空調機器						
a	室外機 定格冷房能力40.0kw 定格暖房能力45.0kw 電源：三相200V	RXYP400FCH 耐重塩害仕様	1.00	式			同等品可
	アクティブフィルター	BACF22F5N1H	1.00	式			同等品可
	REFNETジョイント	KHR26C22T	2.00	式			同等品可
	REFNETジョイント	KHR26C33T	1.00	式			同等品可
	REFNETジョイント	KHR26C72T	1.00	式			同等品可
b	室内機(ビル用マルチ) 定格冷房能力8.0kw 定格暖房能力9.0kw 電源：単相200V	FXYFP80NB	3.00	台			同等品可
	エアコンパネル	BYCP160EAF	3.00	式			同等品可
	ワイヤードリモコン	BRC1G4	1.00	式			同等品可
c	室内機(ビル用マルチ) 定格冷房能力5.6kw 定格暖房能力6.3kw 電源：単相200V	FXYFP56NB	1.00	台			同等品可
	エアコンパネル	BYCP160EAF	1.00	式			同等品可
	ワイヤードリモコン	BRC1G4	1.00	式			同等品可

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
d	室内機(ビル用マルチ) 定格冷房能力7.1kw 定格暖房能力8.0kw 電源：単相200V	FXYFP71NB	1.00	台			同等品可
	エアコンパネル	BYCP160EAF	1.00	式			同等品可
	ワイヤードリモコン	BRC1G4	1.00	式			同等品可
e	ブレーカー交換		1.00	式			
f	試運転調整		1.00	式			
q	雑材料		1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-4	配管設備						
a	冷媒配管 (保温共)	Φ6.4(10t)	3.00	m			
b	冷媒配管 (保温共)	Φ9.5(10t)	31.00	m			
c	冷媒配管 (保温共)	Φ12.7(10t)	12.00	m			
d	冷媒配管 (保温共)	Φ12.7(20t)	3.00	m			
e	冷媒配管 (保温共)	Φ15.9(20t)	26.00	m			
f	冷媒配管 (保温共)	Φ19.1(20t)	2.00	m			
g	冷媒配管 (保温共)	Φ22.2(20t)	3.00	m			
h	冷媒配管 (保温共)	Φ25.4(20t)	12.00	m			
i	ドレン配管	VP25	5.00	m			
j	連絡線配線	EM-CEE-S 1.25-2C	1.00	式			
k	電源配線		1.00	式			
l	防火区画貫通処理		1.00	式			
m	気密試験		1.00	式			
n	真空乾燥・冷媒充填		1.00	式			
o	雑材料		1.00	式			