(表紙)

標準業務内訳書

施工箇所 大洲市

修繕名 長浜高校水族館内部修繕

設計金額

(うち消費税及び地方消費税相当額)

標準業務期間

4

月

愛媛県立長浜高等学校

(総括表)

業務名 長浜高校水族館内部修繕					
区分		摘要	数量	金額 (円)	備考
A	共通仮設費		一式		
B	直接工事費		一式		
C	現場管理費		一式		
D	一般管理費		一式		
	設計価格計				
	消費税及び地方消費税 相当額				
	設計金額				

(NO. 1)

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-2	トイレ改修						
a	(撤去)						
	トイレブース撤去		3.00	箇所			
	床塩ビシート撤去	W2000*D4400	8.80	m ²			
	壁仕上げ材撤去	洗面所のみ	31.00	m ²			
	大便器撤去 (紙巻き器含む)		3.00	台			
b	(左官・防水)						
	大便器撤去部防水補修	ウレタン系塗膜防水	3.00	箇所			
	大便器新規排水穴廻り防水	ウレタン系塗膜防水	3.00	箇所			
c	(内装)						
	壁クロス張替		31.00	4860			
	床 塩ビシート張り	t=2	8.80	m ²			
	巾木		12.40	m			
d	(建具・トイレブース)						
	トイレブース		3.00	箇所			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	掃除用具入れ		1.00	箇所			
	取付費	建具工		人			
e	(衛生器具取付)						
	洋風大便器	CES9435R	3.00	台			同等品可
	2連紙巻き器	YH650	3.00	個			同等品可
	手摺	L字, 跳ね上式各 1	2.00	台			同等品可
	機器取付作業	設備機械工		人			
f	(配管)						
	硬質塩化ビニル管 (保温材共)	VP100	30.00	m			
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (保温材共)	HIVP20A	6.00	m			
	継手接合材、支持金物		1.00	式			
	天井材撤去・復旧	内装工		人			
g	(電気設備：幹線)						
	絶縁電線		10.00	m			
	絶縁ケーブル		10.00	m			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	電線管		5.00	m			
	プルボックス	樹脂防水 400*400*200	1.00	個			
	分電盤	3P30A	1.00	個			
	遮断機	3P75A	1.00	個			
	配線作業	電工		人			
h	(電気設備：電灯)						
	絶縁ケーブル		30.00	m			
	メタルモール		1.00	式			
	人感センサー	親機 8A	2.00	個			
	人感センサー	子機 換気扇	2.00	個			
	人感センサー	子機	4.00	個			
	照明器具	埋込 □300	4.00	台			
	照明器具	洗面所 壁付	2.00	台			
	換気扇	VD-23ZB12	2.00	台			同等品可
	機器取付・既存撤去	電工		人			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
i	(電気設備：コンセント)						
	絶縁ケーブル		30.00	m			
	メタルモール		1.00	式			
	埋込コンセント	2P15A	2.00	個			
	機器取付・既存撤去	電工		人			
	雑材料		1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-3	内装改修						
a	(旧リフレッシュコーナー)						
	天井・壁クロス張替	防火戸まで	181.00	m ²			
	アルミコーナー	流し台廻り	4.00	m			
	東・西窓遮光木製ブラインド	防炎 W2600*H2200	4.00	箇所			
	南窓遮光木製ブラインド	防炎 W1850*H3360	3.00	箇所			
	流し台位背面クロス下地張り		1.00	式			
	調理台設置 (給排水管脱着含む)	W600*H800	1.00	式			
	据付テーブル・手摺撤去		1.00	式			
	廊下鋼製扉塗替え		8.00	枚			
	木製巾木塗替え		20.00	m ²			
	カーテンボックス塗替え		11.00	m ²			
	その他木部塗替え		1.00	式			
b	(旧更衣室)						
	既存大便器撤去		2.00	箇所			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	撤去跡モルタル補修		2.00	箇所			
	自動水洗	洗面台	4.00	口			
	鏡取替	男子更衣室	1.00	枚			
	既存富士敷物撤去		2.00	箇所			
	竹製タイル張り		41.00	m ²			
	への字押さえ		9.00	m			
	への字押さえコーナー		4.00	ヶ所			
	天井・壁クロス張替		138.00	m ²			
	巾木取替		33.00	m			
c	(玄関ホール)						
	遮光ロールスクリーン	W930*H1700	4.00	箇所			
	北面吹抜高窓遮光ロールスクリーン	W2000*H2100	1.00	箇所			
	高窓 補強木材	塗装共	1.00	式			
d	(照明設備)						
	LGC3713D 埋込型 4180lm	旧リフレッシュコーナー スイッチ更新共	14.00	台			同等品可

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-4	水槽整備						
a	(旧浴室)						
	高压洗浄		62.3	m ²			
	目あらし 浴槽 (大)	W4650*D2700*H500	14.7	m ²			
	目あらし 浴槽 (小)	W2300*D2700*H500	10.0	m ²			
	下地処理	浴槽(大) : 2箇所 浴槽(小) : 2箇所	62.3	m ²			
	平場 ウレタン塗膜防水	高強度 X-1 t=3.0	37.6	m ²			
	立上り ウレタン塗膜防水	高強度 X-1 t=2.0	24.7	m ²			
	硬質塩化ビニル管	海水かけ流し排水用	4.0	箇所			
	継ぎ手節合材、支持金物		1.0	式			
	雑材料		1.0	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-5	テラス防水						
a	(南側テラス)						
	既存土間目地撤去		115.4	m			
	高压洗浄		116.7	m ²			
	躯体側既存水切り撤去・復旧		19.2	m			
	防水端末 既存金物撤去		49.4	m			
	立上り 既存アスファルト防水撤去		19.1	m ²			
	下地処理	カチオン樹脂ペースト	116.7	m ²			
	土間目地処理	ウレタン系シーリング材	115.4	m			
	平場 ウレタン塗膜防水	高強度 X-1 t=3.0	97.60	m ²			
	立上り ウレタン塗膜防水	高強度 X-1 t=2.0	19.10	m ²			
	脱気筒取付	ステンレス製	2.00	箇所			
	改修用ドレン取付	鉛製 100φ程度	2.00	箇所			
	平場 防滑性ビニル床シート	t=2.9	97.60	m ²			
b	(北側テラス)						

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	既存土間目地撤去		110.4	m			
	高压洗浄		123.5	m ²			
	躯体側既存水切り撤去・復旧		16.0	m			
	防水端末 既存金物撤去		45.5	m			
	立上り 既存アスファルト防水撤去		15.5	m ²			
	下地処理	カチオン樹脂ペースト	123.5	m ²			
	土間目地処理	ウレタン系シーリング材	110.4	m			
	平場 ウレタン塗膜防水	高強度 X-1 t=3.0	108.00	m ²			
	立上り ウレタン塗膜防水	高強度 X-1 t=2.0	15.50	m ²			
	脱気筒取付	ステンレス製	2.00	箇所			
	改修用ドレン取付	鉛製 100φ程度	2.00	箇所			
	平場 防滑性ビニル床シート	t=2.9	108.00	m ²			
	雑材料		1.00	式			