

(表) 紙

[illegible]

(総括表)

業務名 長浜高校水族館ポンプ外改修業務								
区分		摘	要	数	量	金	額 (円)	備 考
A	海水ボーリング費			一式				
B	海水配管設備費			一式				
C	海水配管土工費			一式				
D	海水ポンプインバーター化費			一式				
	諸経費							
	設計価格計							
	消費税及び地方消費税相当額							
	設計金額							

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-1	海水ボーリング費						
a	資機材搬入搬出費		1.00	式			
b	運搬車搬入		2.00	箇所			
c	機械ボーリング	VP75仕上げ	10.00	m			
d	硬質塩化ビニル管	VP75	3.00	本			
e	硬質塩化ビニル管 スリット加工	VP75	2.00	式			
f	仕上げ洗浄	エアリーフト	2.00	式			
g	仕上げ洗浄	ポンプ	2.00	式			
h	砂利充填		2.00	式			
i	残土処理		1.00	式			
j	雑材料		1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-2	海水配管設備費						
a	耐衝撃性塩化ビニル管工	HI-VP75	206.00	m			
b	既設吸込み管接続工		1.00	式			
c	雑材料		1.00	式			
i							

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-3	海水配管土工費						
a	重機掘削工		1.00	式			
b	埋戻し	流用土 H=700	1.00	式			
c	埋戻し	真砂土 H=300	1.00	式			
d	市道埋戻し砕石	H=1,200 RC-40	1.00	式			
e	転圧	60kgプレート	1.00	式			
f	土留め	単管コンパネ	1.00	式			
g	コンクリート切断・取壊し・復旧	L型側溝・通路	1.00	式			
h	アスファルト切断・取壊し・復旧	市道	1.00	式			
i	労務費		1.00	式			
j	残土処理		1.00	式			
k	コンクリート・アスファルト処分		1.00	式			
l	重機回送	往復2台	1.00	式			
m	雑材料		1.00	式			
n	交通誘導員	昼間	4.00	ポスト			

(修繕内訳書)

[illegible]

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-4	海水インバーター化費						
a	インバーター	FR-D720-5.5K	2.00	式			
	DCリアクトル	FR-HEL5.5K	2.00	式			
	盤面操作パネル	FR-PA07	2.00	式			
	漏電遮断器	GE53A 3P50A 100mA	1.00	式			主幹
	配線用遮断器	NE53CX 3P40A	2.00	式			ポンプ用
	パイロットランプ	DR22DOL-H3W	1.00	個			主電源表示
	パイロットランプ	DR22DOL-H3R	4.00	個			運転表示及び異常表示 (各2式)
	セレクトラスイッチ	AR22PR-210B	1.00	個			運転-停止
	セレクトラスイッチ	AR22PCR-3174B	1.00	個			No.1-交互-No.2
	リレー	MY4N AC100V	5.00	個			
	リレーソケット	PFYZ-14	5.00	個			
	盤用ファン	R87T-A1A05H	1.00	式			
	ファン用フィンガード	R87F-FG150	1.00	式			
	タイムスイッチ	H5F-A	1.00	個			

(修繕内訳書)

[illegible]